

ABMD15のコスト試算

2026.8.21
技術 佐倉

ABMD15予想比例費	¥876,908
-------------	----------

※フォーク方向の安全装置はオプションとして比例費に入れていません

(フォーク方向のレーザーセンサを含む場合の比例費) ¥946,908

ABM15M現比例費	¥751,108
ABMD15追加比例費	¥125,800

(オプション設定)	フォーク後方センサ	UCT-10LCM	北陽電機	1	¥70,000
-----------	-----------	-----------	------	---	---------

ABMD15追加比例費詳細

増加する電装品

品名	型式1	型式2	所要数	比例費
ポテンショメータ	CP2HXC360R1	緑測器	1	¥14,000
エンコーダ	E6B2-CWZ6C	オムロン	1	¥22,250
側方障害物センサ	PX-22	パナソニック	2	¥70,000
PLC増設基板	SK1N-16N	カミヤデンキ	1	¥5,800
マイコン	M5StackCore2		1	¥12,300
レベル変換基板			1	¥8,000
				¥132,350

減る電装品

近接センサ	GX-308MK	パナソニック	2	¥6,200
ハンドル角LS	V-105	オムロン	1	¥350
				¥6,550

ABMD15追加比例費	¥125,800
-------------	----------